

"RELAZIONE TECNICA"

Rilascio nulla osta ai sensi dell'art.15 L.R. 3/2014 e DGR 279/2017. Intervento in area SIC IT7140108 Comune di Vasto (CH)

Oggetto: intervento periodico di "*Deramificazione Piante*" interferenti con linee elettriche MT aeree a 20KV, ricadenti nell'ambito area SIC IT7140108 per l'anno Silvano settembre 2018 - agosto 2019

La e-distribuzione S.p.A., Infrastrutture e Reti Italia, Macro Area Territoriale Centro - Zona di Pescara-Chieti, Via Lago di Chiusi, 2 - 65127 Pescara (PE) per garantire il normale esercizio della rete elettrica di distribuzione a 20 KV, ha affidato alla ditta specializzata "**ALFA SERVIZI S.r.l.**" con sede in Gualdo Cattaneo (PG), il periodico lavoro di deramificazione piante interferenti con i nostri elettrodotti.

Gli interventi, secondo il programma di manutenzione annuale, consisteranno nelle operazioni di sfondamento e deramificazione delle piante poste non a distanza di sicurezza rispetto ai conduttori, al solo fine di evitare contatti accidentali, che altrimenti, causerebbero inevitabilmente disservizi sulla rete elettrica. A tal proposito, si richiama al solo scopo documentale, quanto disposto dalla L.R. 20 settembre 1988, n.83, art.6- comma 4.

Il taglio rami, sarà limitato alla sola vegetazione cresciuta all'interno dell'attuale fascia di transito, senza alcuna estensione della stessa. La potatura verrà effettuata mediante il taglio dei rami alla base del tronco o della branca principale, escludendo gli arbusti non interferenti.

La deramificazione terrà conto degli gli aspetti ambientali, paesaggistici e forestali di cui nella normativa inerente le aree S.I.C. Non saranno prodotti o emessi rifiuti inquinanti in atmosfera, ponendo accurata attenzione nel corso dei lavori a non dar luogo a rumori tali da arrecare disturbo all'habitat della *fauna* presente nella zona di intervento.

Saranno utilizzati per il passaggio dei mezzi e del personale i varchi esistenti, interessando il meno possibile la restante vegetazione, a dimora nell'area non soggetta alla deramificazione, facendo particolare attenzione, alle eventuali radici poste in superficie, in modo da salvaguardarle.

Si porrà attenzione nella scelta del mezzo idoneo con ridotte dimensioni, al fine di non arrecare danno all'ambiente naturale.

Si procederà altresì ad allontanare il materiale di risulta, e alla "*ripulitura del frascume e della ricrescita del sottobosco*", sempre all'interno della fascia di transito. Ciò premetterà ai ns. personale tecnico, l'accessibilità alle ns. reti, chiamati ad intervenire in caso di disservizio elettrico.

Il materiale legnoso risultante dai lavori, verrà consegnato ai legittimi proprietari. La dove, per le difficoltà dovute alla natura morfologica del territorio ciò non dovesse essere possibile, provvederemo ad effettuare accurata cippatura o sminuzzatura sul posto, in conformità con la normativa vigente.

I lavori avranno luogo nell'anno Silvano settembre 2018 - agosto 2019 ed eseguiti da ditta specializzata, nel pieno rispetto delle prescrizioni, e in conformità con la normativa vigente, sotto il controllo dei Carabinieri Forestali Abruzzo - Gruppo di Chieti.


E-distribuzione SpA
Zona Pescara - Chieti
Valentini Roberto
Il Responsabile

Pescara 28.08.2018